PREFEITURA MUNICIPAL DE MAÇAMBARÁ - RS
Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Serviços Urbanos

PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES
Planilha Orçamentária de Mão-de-Obra
Local: RUA JOÃO PEDRO DORNELLES, trecho entre as Ruas Oscar Dornelles e João Manuel da Silva

ÍTEM	SINAPI/RS	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	UNIT S/BDI	UNIT C/BDI	TOTAL	%
1		**Pavimentação**						
1.1	74077/2	Locação de obra p/m²	m²	1000,00	0,75	0,93	930,00	3,28
1.2	73765/2	Assentamento de pedra irregular, inclusive rejuntamen-	m²	1000,00	18,00	22,32	22320,00	78,77
		to com pó de brita (esp.= 3 cm)						
1.3	72967	Assentamento de meio-fio concreto pré-moldado 11x30	ml	192,00	9,08	11,26	2161,77	7,63
		cm rejuntado com argamassa traço 1:3						
1.4	9537	Limpeza final da obra	m²	1000,00	0,37	0,46	458,80	1,62
		Total Pavimentação R$					**25870,57**	**91,30**
2		**Microdrenagem**						
2.1	72289	Caixa coletora com grelha ferro 80x80x80 cm	unid	5,00	150,00	186,00	930,00	3,28
		(fundo concreto/parede alvenaria/ revestimento interno)						
2.2	92808	Assentamento de tubo de concreto de DN 300 mm	unid	95,00	13,03	16,16	1534,93	5,42
		p/ drenagem (travessas)						
		Total Microdrenagem R$					**2464,93**	**8,70**
		TOTAL DO ORÇAMENTO R$					**28335,50**	**100,00**

Observação: Nos valores unitários dos serviços já estão inclusas as Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) é 24%.

Os referidos custos são referentes ao SINAPI do mês 06/2016.

Maçambará/RS, 10 de agosto de 2016.