Data 7-nov-16

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

BDI 24,00%

Agente Promotor / Proponente **PM DE MAÇAMBARÁ**

Empreendimento **ASFALTAMENTO DE 3 QUADRAS DA RUA OTÁVIO SILVEIRA - CENTRO**

N° do contrato **Programa** **RECURSOS PRÓPRIOS**

N° do Item	Descrição	Unid.	Quant.	Valores (R$)			SINAPI/SICRO2
				Unitário s/BDI	Unitário c/BDI	Total c/BDI	
1	**Rua Otávio Silveira - Trecho comprenendido entre a ERS 529 e Rua Otacílio M. de Almeida e, trecho entre as Ruas Wilson P. Gavião e Norberto Acosta**						
1.1	Placa de obra pintada de chapa galvanizada e fixada esturura madeira	m2	2,00	212,75	263,81	527,62	74209/001
1.2	Varrição mecânica e limpeza	m2	5.480,00	3,57	4,43	24.258,86	73948/016
1.3	Pintura de Ligação RR-1C	m2	10.960,00	1,17	1,45	15.900,77	72.942
1.4	Pista de rolamento CBUQ CAP 50/70 esp = 6 cm, inclusive reperfilagem	T	822,00	192,02	238,10	195.722,15	72.965
1.5	Transporte massa asfáltica em caminhão comercial_rodovia pavimentada DMT 180 km	TxKm	147.960,00	0,58	0,72	106.412,83	72.843
1.6	Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante 6 m³	T	822,00	3,03	3,76	3.088,42	72.846
1.7	Ensaios de concreto asfáltico (cada 50 toneladas)	T	16,44	35,17	43,61	716,96	73900/012
1.8	Limpeza final da obra	m2	5.480,00	2,19	2,72	14.881,49	9.537
	REFERÊNCIA: SINAPI 10/2016			**TOTAL**		**361.509,10**	

7-nov-16

Claudia Viviani Acosta de Lima
Eng. Civil - CREA nº 101.478

Aldérico Domingos Copatti
Prefeito Municipal

Data

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

BDI 24,00%

Agente Promotor / Proponente PM DE MAÇAMBARÁ

Empreendimento ASFALTAMENTO DE 3 QUADRAS DA RUA OTÁVIO SILVEIRA - CENTRO

N° do contrato | **Programa** RECURSOS PRÓPRIOS

N° do Item	Descrição	Unid.	Quant.	Valores (R$)			SINAPI/SICRO2
				Unitário s/BDI	Unitário c/BDI	Total c/BDI	